



IMPRESA  
**Prefabbricati Lucchese s.r.l.**

31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Via S. Marco, 31/A  
Tel. 0423.650041 (4 linee r.a.) - Telefax 0423.859182  
R.E.A. TV N.145781 Reg. Imp. TV n. 13053 - C.F./P. I.V.A.: 01171790262  
www.prefabbricatilucchese.it E-mail: info@prefabbricatilucchese.it



PRODUZIONE E PROGETTAZIONE  
DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

IMPRESA DI COSTRUZIONI  
CAT.: 003 - 006 - 008

<b>PROLUNGA PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA</b>	
<b>PROLUNGA cm 120x70x8sp</b>	
<b>ELEMENTO</b>	<b>DIMENSIONI [cm]</b>
Prolunga	120x70x40h
Prolunga	120x70x60h
Prolunga	120x70x80h
Prolunga	120x70x100h
Piastra di copertura	135x85x8sp. - pedonale
Piastra di copertura	135x85x15sp. - carrabile

- SISTEMA DI PREFABBRICAZIONE** : a getto con vibrazione
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO** : **D.M. 14.01.08 - UNI EN 1917 (CE)**
- ARMATURA** : in reti e barre in acciaio tipo B450C, dimensionata per **carichi stradali di 1° categoria** secondo D.M. 14.01.08.
- CEMENTO** : Portland tipo II/A – LL 42,5 R secondo UNI EN 197/1 e marchiato CE (*o variabile su richiesta*)
- ACQUA** : Naturale, con contenuto in cloruri e solfati secondo norma UNI EN 1008 in vigore
- INERTI**
- |         |           |  |
|---------|-----------|--|
| Sabbia  | : 0/6 mm  | } provenienti dal fiume Piave con contenuti di sostanze organiche, limi e argilla nella norma (UNI 8520/2 cat. A) - marchiati CE |
| Ghiaino | : 5/15 mm |  |
- CALCESTRUZZO**
- Resistenza caratteristica di compressione a 28 gg : Rck 40 N/mm<sup>2</sup> (Classe C32/40)