



IMPRESA

Prefabbricati Lucchese s.r.l.

31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Via S. Marco, 31/A
Tel. 0423.650041 (4 linee r.a.) - Telefax 0423.859182
R.E.A. TV N.145781 Reg. Imp. TV n. 13053 - C.F./P. I.V.A.:01171790262
www.prefabbricatilucchese.it E-mail:info@prefabbricatilucchese.it



DESCRIZIONE DI CAPITOLATO POZZETTI **INCORPORATI SUL TUBO**

Fornitura e posa in opera di **POZZETTO DI ISPEZIONE** in calcestruzzo armato Rck 40 N/mm² (C32/40), costituito da un elemento **incorporato sul tubo**, di dimensioni interne di **cmx....x20h** sopra la generatrice superiore del tubo, predisposto per l'inserimento di eventuale prolunga e piastra di copertura, convenientemente armato con acciaio B450C per sopportare i carichi esterni di 1° categoria secondo D.M. 17.01.18 (strade carrabili), marcati CE secondo UNI EN 1917, esclusa la formazione del rinfiango in cls Rck 20 N/mm² come da schema esecutivo sezione tubo/pozzetto di progetto;

sovrapprezzo sul tubo :

cad. €uro

Fornitura e posa in opera di **PIASTRA DI COPERTURA** in calcestruzzo armato Rck 40 N/mm² (C32/40), di dimensioni esterne di **cmx....x....sp.** , predisposte per il foro a passo d' uomo di dim. Ø 60 o 60x60 cm per il chiusino in ghisa questo escluso, convenientemente armata con acciaio B450C per sopportare i carichi esterni di 1° categoria secondo D.M. 17.01.18 (strade carrabili), marcata CE secondo UNI EN 1917, esclusa la fornitura e posa in opera del chiusino in ghisa

cad. €uro