



IMPRESA

**Prefabbricati Lucchese s.r.l.**

31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Via S. Marco, 31/A  
Tel. 0423.650041 (4 linee r.a.) - Telefax 0423.859182  
R.E.A. TV N.145781 Reg. Imp. TV n. 13053 - C.F./P. I.V.A.:01171790262  
www.prefabbricatilucchese.it E-mail:info@prefabbricatilucchese.it



## **DESCRIZIONE DI CAPITOLATO POZZETTI E PIASTRE** **TIPO RINFORZATI**

**Pozzetto 100x100 cm**

**Pozzetto 120x120 cm**

**Pozzetto 150x150 cm**

Fornitura e posa in opera di **POZZETTO DI RACCORDO E DI ISPEZIONE** tipo rinforzato in calcestruzzo Rck 40 N/mm<sup>2</sup> (C32/40), di dimensioni interne di cm ....x.....x altezza utile h di cm .... , spessore delle pareti di cm ..., idoneo per sopportare i carichi esterni di 1° categoria secondo D.M. 17.01.18 (strade carrabili), predisposto con impronte sulle pareti (diaframmi) per consentire l' eventuale innesto alle tubazioni, escluse eventuali prolunghe di altezza variabile, marcati CE secondo UNI EN 1917

esclusa la fornitura e posa in opera della piastra di copertura e del chiusino in ghisa

€/cad.= Euro

Fornitura e posa in opera di **PIASTRA DI COPERTURA** in calcestruzzo Rck 40 N/mm<sup>2</sup> (C32/40), di dimensioni esterne di **cm ....x...x....sp.** , predisposte per il foro a passo d' uomo di dim. Ø 60 o 60x60 cm per il chiusino in ghisa, convenientemente armata con acciaio B450C per sopportare i carichi esterni di 1° categoria secondo D.M. 17.01.18 ( strade carrabili) e marcata CE secondo UNI EN 1917

€/cad. = Euro