



IMPRESA

Prefabbricati Lucchese s.r.l.

31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Via S. Marco, 31/A
Tel. 0423.650041 (4 linee r.a.) - Telefax 0423.859182
R.E.A. TV N.145781 Reg. Imp. TV n. 13053 - C.F./P. I.V.A.:01171790262
www.prefabbricatilucchese.it E-mail:info@prefabbricatilucchese.it



DESCRIZIONE DI CAPITOLATO POZZETTI E PIASTRE **TIPO ARMATI A GETTO**

Fornitura e posa in opera di **POZZETTO DI RACCORDO E DI ISPEZIONE** tipo rinforzato in calcestruzzo armato Rck 40 N/mm² (C32/40), di dimensioni interne di cmx.....x altezza utile h di cm , spessore delle pareti di cm ..., convenientemente armato con acciaio B450C per sopportare i carichi esterni di 1° categoria secondo D.M. 17.01.18 (strade carrabili), predisposto con impronte (diaframmi) e/o fori sulle pareti per consentire l' eventuale innesto alle tubazioni, escluse eventuali prolunghe di altezza variabile, marcati CE secondo UNI EN 1917, esclusa la fornitura e posa in opera della piastra di copertura e del chiusino in ghisa

€/cad.= Euro

Fornitura e posa in opera di **PIASTRA DI COPERTURA** in calcestruzzo Rck 40 N/mm² (C32/40), di dimensioni esterne di **cmx...x....sp.** , predisposte per il foro a passo d' uomo di dim. Ø 60 o 60x60 cm per il chiusino in ghisa, convenientemente armata con acciaio B450C per sopportare i carichi esterni di 1° categoria secondo D.M. 17.01.18 (strade carrabili) e marcata CE secondo UNI EN 1917

€/cad. = Euro