



IMPRESA
Prefabbricati Lucchese s.r.l.

31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Via S. Marco, 31/A
Tel. 0423.650041 (4 linee r.a.) - Telefax 0423.859182
R.E.A. TV N.145781 Reg. Imp. TV n. 13053 - C.F./P. I.V.A.: 01171790262
www.prefabbricatilucchese.it E-mail: info@prefabbricatilucchese.it



PRODUZIONE E PROGETTAZIONE
DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO



IMPRESA DI COSTRUZIONE
CAT.: 003 - 006 - 008

PROLUNGA PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO	
PROLUNGA cm 120x60x8sp	
ELEMENTO	DIMENSIONI [cm]
Prolunga	120x60x70h

- SISTEMA DI PREFABBRICAZIONE** : a getto con vibrazione
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO** : **D.M. 14.01.08 - UNI EN 1917 (CE)**
- ARMATURA** : in reti e barre in acciaio tipo B450C, dimensionata per **carichi stradali di 1° categoria** secondo D.M. 14.01.08.
- CEMENTO** : Portland tipo II/A – LL 42,5 R secondo UNI EN 197/1 e marchiato CE (*o variabile su richiesta*)
- ACQUA** : Naturale, con contenuto in cloruri e solfati secondo norma UNI EN 1008 in vigore
- INERTI**
- | | | |
|---------|-----------|--|
| Sabbia | : 0/6 mm | } provenienti dal fiume Piave con contenuti di sostanze organiche, limi e argilla nella norma (UNI 8520/2 cat. A) - marchiati CE |
| Ghiaino | : 5/15 mm | |
- CALCESTRUZZO**
- Resistenza caratteristica di compressione a 28 gg : Rck 40 N/mm² (Classe C32/40)